

ARMATURA REALIZZATA CON STAFFE #10/25 E CORRENTI #8/25 IN ACCIAIO Fe844K CONTROLLATO IN STABILIMENTO.

SEZIONE TIPICA
MURO H=1.50m
1:25



ARMATURA REALIZZATA CON STAFFE #10/25 E CORRENTI #8/25 IN ACCIAIO Fe844K CONTROLLATO IN STABILIMENTO.

SEZIONE TIPICA
MURO H=2.00m
1:25



ARMATURA REALIZZATA CON STAFFE #10/25 E CORRENTI #8/25 IN ACCIAIO Fe844K CONTROLLATO IN STABILIMENTO.

SEZIONE TIPICA
MURO H=2.50m
1:25



ARMATURA REALIZZATA CON STAFFE #10/25 E CORRENTI #8/25 IN ACCIAIO Fe844K CONTROLLATO IN STABILIMENTO.

SEZIONE TIPICA
MURO H=3.00m
1:25

NOTE GENERALI

- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
- LE QUOTE E LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN METRI
- GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI CENTESIMALI
- PER I TRACCIAMENTI DEI MURI VEDERE TAVOLA VE–001

MATERIALI

MAGRONE:	dosato con 150 Kg di cemento Tipo 325 per m^3 di impasto	
CALCESTRUZZO:	Fondazione in cls tipo III	=Rck ⩾ 250 Kg/cmq
	Platea in cls tipo II	=Rck ⩾ 300 Kg/cmq
	Muri di sostegno in opera cls tipo II	=Rck ⩾ 300 Kg/cmq
	Pannello	=Rck ⩾ 400 Kg/cmq
	Coronamento in cls tipo II	=Rck ⩾ 350 Kg/cmq
ACCIAIO:	Controllato in stabilimento	=Fe B 44 k
COPRIFERRO:	Spessore	=2,0 cm



SEZIONE "K–K"
1:25



SEZIONE "J–J"
1:25



VISTA RECINZIONE
1:25



SEZIONE TIPICA
MURO "F"
1:25

NOTA:
RECINZIONE IN GRIGLIATO ELETTROFUSO A PANNELLI MONOLITICI DI GRANDI DIMENSIONI, NON GIUNTATI OD ACCOSTATI TRA DI LORO TIPO "ORSOGRIL" "BRITOSTEROPE" DIM. 1326x1650, MAGLIA 62x132, PROFILI VERT. mm 30X4; ZINCATURA A CALDO SECONDO LA NORMA UNI 5744/66 E PREVERNICIATURA.

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

SEZIONI TIPO E DETTAGLI MURI

Il Responsabile
SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3
Ing. Ernesto Maione
Ordine Ingegneri Napoli n.3760

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

SCALA:	funzione/unità						attività	n. progetto		-	-	-	n. elaborato	tav.	rev.	DATA:
1:25	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	PS-C-11	-	-	MAG 2018

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Ing. G. Mascetta	Ing. P. Di Martino	Ing. E. Maione

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3