COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

RELAZIONE TECNICA RILIEVO
LIBRETTO DI CAMPAGNA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Progettista

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3

ing. Ernesto Maione
Ordine Ingegneri Napoli n°B760

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

SCALA:	funzione/unità							attività			n. progetto		-			n. elaborato	bis	rev.	DATA:
-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	RIL-B-2	-	-	MAG 2018

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Ing. G. Mascetta	Ing. P. Di Martino	Ing. E. Maione

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA AL RILIEVO TOPOGRAFICO ESEGUITO PER LA PROGETTAZIONE DELLA ROTATORIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA.

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle attività tecniche operative per l'esecuzione del rilievo topografico atto alla definizione dello stato dei luoghi della zona interessata alla progettazione.

Le operazioni di misura sono state effettuate da una squadra topografica composta da un topografo senior, un topografo junior e un canneggiatore attrezzati con stazione totale LEICA TCRA 1201 con le seguenti caratteristiche:

- precisione sulla misura della distanza IR 2mm+2ppm;
- precisione sulla misura angolare 1^{cc}.

Il rilievo si è articolato mediante la realizzazione di una poligonale principale costituita da 9 vertici, materializzati con chiodi miniati e denominati S1-S1A-S2-S3-S3B-S3C-S4-S5-S5A; e da 2 stazioni secondarie. Da ciascun vertice sono stati rilevati celerimetricamente gli elementi caratteristici rappresentanti il territorio (punti quotati, ciglio e piede scarpate, tubazioni, fabbricati, muri, recinzioni, strade, ecc), codificati secondo la loro tipologia, per un totale di circa 1200 punti.

Al termine delle operazioni di rilievo è stata eseguita l'elaborazione dei dati strumentali, mediante l'utilizzo di software di calcolo topografico al fine di generare di un file vettoriale in formato CAD contenente tutte le informazioni registrate in campagna, e tutte le ulteriori informazioni geometriche ottenute dai calcoli atti alla corretta rappresentazione plano-altimetrica del territorio rilevato.

In fase di elaborazione è stata eseguita la georeferenziazione del rilievo al sistema di coordinate della cartografia regionale (Gauss-Boaga).

Si allega alla presente la stampa dei dati rilevati (libretto di campagna) ove è riportato per ciascun punto rilevato il nome, l'angolo azimutale, la distanza ridotta, il dislivello, l'altezza della mira ed i codici di identificazione.

*** LIBRETTO DELLE MISURE ***

File: Nocera_160418

Data: 16/04/2018

Nome Pto|Ang.Orizz| Ang.Vert|Dist.incl|H.prisma| Cod.| Descrizione

Stazione: S1 H.Strum: 1.538

S5	0.0007	97.4957	48.763	1.300	099	Lancio Stazione
S5	0.0009	97.4956	48.759	1.300	099	Lancio Stazione
3	1.7488	97.3199	47.818	1.300	058	Muro di sostegno
4	1.8369	97.5693	44.898	1.300	058	Muro di sostegno
5	2.2249	97.5626	44.566	1.300	058	Muro di sostegno
6	2.4224	95.8868	45.024	0.000	211	Punto Quotato Estrados
7	2.3867	98.2109	44.818	0.100	211	Punto Quotato Estrados
8	2.3104	99.6390	40.386	0.100	057	Muro divisorio
9	2.6023	100.4527	29.772	0.100	057	Muro divisorio
10	3.2679	99.8024	23.248	0.100	211	Punto Quotato Estrados
11	3.0002	101.7280	20.988	0.100	057	Muro divisorio
12	4.9546	101.5982	11.017	0.100	211	Punto Quotato Estrados
13	4.1878	106.1140	10.510	0.100	057	Muro divisorio
14	107.8368	130.9081	0.471	1.300	057	Muro divisorio
15	199.7125	128.2793	3.444	0.100	057	Muro divisorio
16	204.1188	108.3217	7.456	0.100	211	Punto Quotato Estrados
17	207.0055	108.7701	13.554	0.100	057	Muro divisorio
18	207.5725	107.2121	18.095	0.100	057	Muro divisorio
19	208.2037	105.3451	29.266	0.100	057	Muro divisorio
20	208.1890	102.8221	30.004	1.300	057	Muro divisorio
21	207.3588	102.8309	30.029	1.300	057	Muro divisorio
22	206.9545	102.8091	29.461	1.300	057	Muro divisorio
23	207.8414	101.2781	29.770	1.300	211	Punto Quotato Estrados
S2	179.3951	101.8777	67.541	1.300	099	Lancio Stazione
S2	179.3942	101.8775	67.535	1.300	099	Lancio Stazione
26	177.0230	101.0721	47.250	2.150	057	Muro divisorio
27	177.7636	101.3090	47.229	2.150	057	Muro divisorio

28	177.5804	100.1598	47.174	2.150	211	Punto Quotato Estrados
29	175.5124	101.4171	42.283	1.300	211	Punto Quotato Estrados
30	175.4699	101.0467	42.133	1.300	211	Punto Quotato Estrados
31	175.2783	101.3774	40.722	2.150	087	Caditoia
32	177.5707	101.3205	45.724	2.150	057	Muro divisorio
33	176.2585	101.3789	43.016	2.150	057	Muro divisorio
34	175.2887	101.3820	41.533	2.150	057	Muro divisorio
35	171.9492	101.1730	34.880	2.150	887	Tombino generico 70x70
36	169.8412	101.0631	33.015	2.150	884	Tombino generico 40x40
37	168.8868	100.9876	33.319	2.150	841	Palo illuminazione
38	167.7154	100.9431	32.845	2.150	057	Muro divisorio
39	152.9591	100.0235	24.176	2.150	057	Muro divisorio
40	155.4365	97.8279	25.304	2.150	211	Punto Quotato Estrados
41	117.3178	98.0471	17.229	2.150	057	Muro divisorio
42	106.8411	97.6855	16.011	2.150	884	Tombino generico 40x40
43	106.4011	97.7343	16.476	2.150	841	Palo illuminazione
44	72.0807	96.6906	18.346	2.150	084	Palo
45	66.1861	96.3662	17.912	2.150	885	Tombino generico 50x50
46	65.5420	96.5905	19.837	2.150	057	Muro divisorio
47	49.6166	98.8550	24.530	1.300	057	Muro divisorio
48	34.1287	98.8575	34.423	1.300	057	Muro divisorio
49	25.9116	98.9128	45.230	1.300	057	Muro divisorio
50	24.3729	98.9609	48.489	1.300	057	Muro divisorio
51	23.6417	98.9429	50.952	1.300	057	Muro divisorio
52	23.0095	98.9412	54.200	1.300	057	Muro divisorio
S1A	22.1745	98.9295	53.534	1.300	099	Lancio Stazione
S1A	22.1741	98.9298	53.531	1.300	099	Lancio Stazione
55	23.0646	97.7697	53.450	1.300	211	Punto Quotato Estrados
56	25.8889	97.5818	45.706	1.300	211	Punto Quotato Estrados
57	24.2690	98.9636	45.956	1.300	884	Tombino generico 40x40
58	19.2050	98.9049	52.698	1.300	622	Strada asfaltata stris
59	22.2825	98.8929	45.807	1.300	622	Strada asfaltata stris
60	30.3700	98.8062	33.459	1.300	622	Strada asfaltata stris
61	48.8992	98.9035	21.471	1.300	622	Strada asfaltata stris
62	89.4011	100.3451	14.693	1.300	622	Strada asfaltata stris
63	140.5765	102.1808	17.572	1.300	622	Strada asfaltata stris

64	169.8331	100.8496	29.957	2.150	622	Strada asfaltata stris
65	175.4690	101.1947	35.794	2.150	622	Strada asfaltata stris
66	178.9456	101.3390	42.885	2.150	622	Strada asfaltata stris
67	179.6489	101.3571	47.526	2.150	622	Strada asfaltata stris
68	179.5850	101.3717	50.797	2.150	622	Strada asfaltata stris
69	178.6018	101.3501	55.495	2.150	622	Strada asfaltata stris
70	212.1830	102.9319	26.173	1.300	888	Tombino generico 80x80
71	219.1040	100.1359	25.909	0.000	211	Punto Quotato Estrados
72	219.0479	103.0726	25.928	1.300	057	Muro divisorio
73	225.4631	103.7676	15.997	1.300	057	Muro divisorio
74	261.8005	105.3818	5.581	1.300	057	Muro divisorio
75	296.3275	106.2655	4.188	1.300	057	Muro divisorio
76	359.4064	101.7285	6.179	1.300	843	Palo telefono
77	1.2282	98.7971	12.357	1.300	887	Tombino generico 70x70
78	388.2978	98.8626	12.805	1.300	887	Tombino generico 70x70
79	379.7293	99.0513	12.219	1.300	057	Muro divisorio
80	386.2895	98.4521	17.239	1.300	057	Muro divisorio
81	385.2918	93.3790	16.727	1.300	211	Punto Quotato Estrados
82	383.0718	96.1261	16.400	1.300	057	Muro divisorio
83	387.5004	98.2681	20.243	1.300	021	Punto Quotato
84	388.9899	98.4745	23.168	1.300	057	Muro divisorio
85	390.3256	98.3968	23.059	1.300	057	Muro divisorio
86	390.5694	98.4086	23.535	1.300	057	Muro divisorio
87	390.8321	98.4980	27.110	0.000	057	Muro divisorio
88	392.1460	98.1720	27.077	1.300	057	Muro divisorio
89	393.1814	98.2121	30.469	1.300	057	Muro divisorio
90	391.8626	95.0275	27.669	1.300	211	Punto Quotato Estrados
91	0.0824	98.1153	26.378	1.300	092	Tombino Rete Telefonic
92	394.6480	98.0950	36.632	1.300	057	Muro divisorio
93	394.7476	98.1000	37.128	1.300	057	Muro divisorio
94	395.4544	97.9208	40.883	1.300	057	Muro divisorio
95	395.6529	97.9204	41.399	1.300	057	Muro divisorio
96	395.5688	97.9207	100.000	1.300	057	Muro divisorio
97	396.0364	97.7883	45.125	1.300	057	Muro divisorio
98	396.1224	97.8357	45.612	1.300	057	Muro divisorio
99	395.6885	96.7358	44.306	1.300	211	Punto Quotato Estrados

100	394.9234	96.3243	39.272	1.300	211	Punto Quotato Estrados
101	394.3849	96.2430	36.580	1.300	211	Punto Quotato Estrados
102	396.4157	97.8488	45.828	1.300	087	Caditoia
103	397.1211	97.8440	45.714	1.300	087	Caditoia
104	398.3764	97.5269	48.506	1.300	947	Tombino circolare _700
105	1.3808	97.4450	48.028	1.300	843	Palo telefono
106	375.2556	90.6195	56.253	0.000	044	Edificio
107	386.3047	89.0017	53.512	0.000	044	Edificio
108	387.0703	89.0763	53.662	0.000	044	Edificio
109	387.0700	89.0763	53.662	0.000	044	Edificio
110	392.3441	89.0261	54.505	0.000	044	Edificio
111	392.7556	89.5872	58.636	0.000	044	Edificio
112	367.7688	92.2215	36.472	0.000	044	Edificio
113	365.9000	92.9242	34.958	0.000	044	Edificio
114	303.5292	88.1002	7.375	0.000	044	Edificio
115	298.0429	80.2543	4.400	0.000	044	Edificio
116	245.0508	88.7033	7.784	0.000	044	Edificio
117	229.5682	97.6165	15.861	0.000	044	Edificio
118	226.9422	97.6661	15.683	0.000	044	Edificio
119	225.6186	97.7631	16.181	0.000	044	Edificio
120	221.9846	99.1125	20.518	0.000	044	Edificio
121	240.9871	91.3111	47.918	0.000	044	Edificio
122	244.8871	92.7106	44.181	0.000	044	Edificio
123	244.6721	93.5877	43.310	0.000	044	Edificio
124	236.6271	93.1542	40.280	0.000	044	Edificio
125	233.0152	96.0138	37.587	0.000	044	Edificio
126	233.0547	90.5781	44.468	0.000	044	Edificio
127	229.0145	93.3920	48.304	0.000	044	Edificio
128	226.3610	93.9592	52.865	0.000	044	Edificio
129	233.0503	90.5485	44.429	0.000	211	Punto Quotato Estrados
130	224.9290	97.5893	17.112	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
131	265.1272	83.8601	5.498	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
132	385.9166	88.3304	52.798	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
133	28.2610	85.0930	67.873	0.000	044	Edificio
134	64.7875	71.5974	34.330	0.000	044	Edificio
135	78.5254	86.9308	47.545	0.000	044	Edificio

136	80.2682	68.0647	31.084	0.000	044	Edificio
137	161.5954	76.1617	45.237	0.000	044	Edificio

Stazione: S1A H.Strum: 1.538

138	184.1591	98.5626	2.936	1.300	057	Muro divisorio
139	175.8729	97.2300	6.550	1.300	057	Muro divisorio
140	164.1680	106.0538	1.953	1.300	076	Cordolo
141	141.3224	101.2575	5.659	1.300	076	Cordolo
142	139.3584	100.0617	13.353	1.300	076	Cordolo
143	140.8697	99.9072	19.514	1.300	076	Cordolo
144	142.3231	97.6648	23.520	2.150	076	Cordolo
145	144.2872	98.9946	6.311	1.300	761	Cordolo testa
146	120.0089	101.3023	6.040	1.300	622	Strada asfaltata stris
147	135.2755	99.9985	14.406	1.300	622	Strada asfaltata stris
148	139.2985	99.9407	22.588	1.300	622	Strada asfaltata stris
149	140.7277	99.9636	26.126	1.300	622	Strada asfaltata stris
150	138.4334	99.8701	44.796	1.300	077	Marciapiede
151	136.8494	99.8727	41.751	1.300	077	Marciapiede
152	127.5476	99.8725	32.179	1.300	077	Marciapiede
153	117.5146	99.8560	26.418	1.300	077	Marciapiede
154	116.4470	99.8705	26.439	1.300	077	Marciapiede
155	116.4789	99.9251	25.105	1.300	884	Tombino generico 40x40
156	115.7705	99.8383	26.741	1.300	077	Marciapiede
157	116.6084	99.7869	30.111	1.300	077	Marciapiede
158	117.2778	98.1960	35.699	2.150	077	Marciapiede
159	117.1513	98.2311	37.973	2.150	077	Marciapiede
160	106.3030	99.8789	46.280	1.300	058	Muro di sostegno
161	105.8054	99.9868	43.559	1.300	058	Muro di sostegno
162	104.6245	100.0191	43.575	1.300	058	Muro di sostegno
163	103.9761	100.0582	39.727	1.300	058	Muro di sostegno
164	104.6638	100.1735	39.888	1.300	870	Caditoia a misura
165	105.5365	99.9904	39.740	1.300	870	Caditoia a misura
166	105.7407	99.9886	40.357	1.300	870	Caditoia a misura
167	107.6828	99.6885	43.730	1.300	622	Strada asfaltata stris
168	106.2290	99.8716	37.497	1.300	622	Strada asfaltata stris
169	104.2382	99.9788	33.186	1.300	622	Strada asfaltata stris

170	101.6923	100.3967	33.530	1.300	622	Strada asfaltata stris
171	98.0258	100.5693	28.697	1.300	622	Strada asfaltata stris
172	100.4847	100.1097	28.022	1.300	622	Strada asfaltata stris
173	95.1701	100.2986	24.080	1.300	622	Strada asfaltata stris
174	92.1801	100.8635	24.523	1.300	622	Strada asfaltata stris
175	79.9276	101.3721	19.910	1.300	622	Strada asfaltata stris
176	82.4551	100.7065	19.217	1.300	622	Strada asfaltata stris
177	68.1369	100.9647	16.619	1.300	622	Strada asfaltata stris
178	52.1466	101.0208	15.486	1.300	622	Strada asfaltata stris
179	30.5145	101.2142	16.113	1.300	622	Strada asfaltata stris
180	27.5504	101.2235	16.292	1.300	884	Tombino generico 40x40
181	57.6863	102.1147	16.660	1.300	870	Caditoia a misura
182	59.9078	102.0910	16.838	1.300	870	Caditoia a misura
183	60.5316	101.6055	16.323	1.300	870	Caditoia a misura
184	68.8596	101.8012	17.841	1.300	058	Muro di sostegno
185	56.7484	101.9941	16.618	1.300	058	Muro di sostegno
186	56.3251	101.0905	16.590	1.300	058	Muro di sostegno
187	41.9769	101.2479	16.237	1.300	058	Muro di sostegno
188	30.4194	101.1253	16.894	1.300	058	Muro di sostegno
189	13.5239	105.0280	19.450	0.100	058	Muro di sostegno
190	14.5400	101.2321	18.217	1.300	622	Strada asfaltata stris
191	390.1250	101.2713	27.157	1.300	622	Strada asfaltata stris
192	392.6170	101.2729	26.763	1.300	622	Strada asfaltata stris
193	380.0486	101.3673	37.254	1.300	622	Strada asfaltata stris
194	377.8119	101.4035	38.881	1.300	622	Strada asfaltata stris
195	373.4592	101.5810	46.368	1.300	622	Strada asfaltata stris
196	370.8062	101.7079	52.962	1.300	622	Strada asfaltata stris
197	371.1117	101.7224	53.466	1.300	622	Strada asfaltata stris
198	369.6148	101.8178	57.791	1.300	622	Strada asfaltata stris
199	368.0322	101.0819	67.534	2.150	622	Strada asfaltata stris
200	367.0620	101.2070	75.514	2.150	622	Strada asfaltata stris
201	366.4728	101.2580	81.153	2.150	622	Strada asfaltata stris
202	366.3185	101.2767	83.681	2.150	622	Strada asfaltata stris
203	366.8938	101.2313	82.554	2.150	057	Muro divisorio
204	368.1482	101.1371	71.007	2.150	057	Muro divisorio
S1	372.2560	101.6365	53.534	1.300	099	Lancio Stazione

S1	372.2558	101.6365	53.552	1.300	099	Lancio Stazione
207	51.1924	82.5128	30.512	0.000	044	Edificio
208	57.8525	79.5620	26.231	0.000	044	Edificio
209	68.2948	80.0352	27.224	0.000	044	Edificio
210	70.3020	83.1950	31.745	0.000	044	Edificio
211	76.0509	84.0360	32.789	0.000	044	Edificio
212	359.4399	102.0052	83.240	1.300	622	Strada asfaltata stris
213	359.1725	102.0331	92.694	1.300	622	Strada asfaltata stris
214	358.8640	102.0286	98.644	1.300	622	Strada asfaltata stris
215	358.1297	102.0357	103.128	1.300	622	Strada asfaltata stris
216	357.4733	102.0303	105.282	1.300	622	Strada asfaltata stris
217	357.2626	102.0351	102.841	1.300	622	Strada asfaltata stris
218	358.0453	102.0178	92.266	1.300	622	Strada asfaltata stris
219	358.6198	102.0152	87.065	1.300	622	Strada asfaltata stris
220	357.4085	102.0209	88.603	1.300	889	Tombino generico 90x90
221	359.3980	101.9834	78.357	1.300	622	Strada asfaltata stris
222	359.7415	101.9834	78.768	1.300	622	Strada asfaltata stris
223	360.4771	101.9234	70.655	1.300	622	Strada asfaltata stris
224	358.7493	101.9422	70.800	1.300	889	Tombino generico 90x90
225	360.2859	101.9126	69.630	1.300	622	Strada asfaltata stris
226	362.7909	101.6918	52.441	1.300	622	Strada asfaltata stris
227	361.3171	101.6908	51.609	1.300	889	Tombino generico 90x90
228	363.3704	101.6799	51.471	1.300	622	Strada asfaltata stris
229	365.1063	101.5426	44.384	1.300	622	Strada asfaltata stris
230	373.0940	101.3549	27.797	1.300	622	Strada asfaltata stris
231	369.8196	101.3383	27.290	1.300	889	Tombino generico 90x90
232	373.2239	101.3472	26.694	1.300	622	Strada asfaltata stris
233	399.7218	101.7878	13.264	1.300	622	Strada asfaltata stris
234	76.2470	101.2475	10.307	1.300	622	Strada asfaltata stris
235	116.0933	100.1055	18.801	1.300	622	Strada asfaltata stris
236	107.5128	100.0626	20.957	1.300	622	Strada asfaltata stris
237	98.6919	100.4357	15.264	1.300	622	Strada asfaltata stris
238	80.0464	101.0744	11.207	1.300	622	Strada asfaltata stris
239	50.2486	101.6516	9.783	1.300	622	Strada asfaltata stris
240	13.2506	101.8385	11.505	1.300	622	Strada asfaltata stris
241	113.6367	101.0746	49.742	0.000	622	Strada asfaltata stris

242	113.8179	101.3865	45.108	0.000	622	Strada asfaltata stris
243	113.8392	102.0540	36.028	0.000	622	Strada asfaltata stris
244	112.6325	102.7717	28.663	0.000	622	Strada asfaltata stris
245	116.9911	92.3891	44.216	-0.020	581	Muro di sostegno testa
246	113.7759	92.3921	44.068	-0.020	581	Muro di sostegno testa
247	104.3032	92.5988	44.270	-0.020	581	Muro di sostegno testa
248	103.6234	96.6475	40.209	-0.020	581	Muro di sostegno testa
249	79.3611	93.9597	19.850	-0.020	581	Muro di sostegno testa
250	31.3780	93.2313	16.893	-0.020	581	Muro di sostegno testa
251	130.2403	92.0363	36.840	-0.020	581	Muro di sostegno testa
252	143.6934	90.9269	32.137	-0.020	581	Muro di sostegno testa

Stazione: S2 H.Strum: 1.565

S1	4.3410	98.5989	67.525	1.300	099	Lancio Stazione
S1	4.3413	98.5991	67.523	1.300	099	Lancio Stazione
255	383.8273	99.1850	49.184	1.300	057	Muro divisorio
256	383.5955	99.1365	49.500	1.300	060	Cancello
257	377.1127	99.1480	50.712	1.300	060	Cancello
258	376.5142	99.1940	50.177	1.300	060	Cancello
259	374.2279	99.1294	48.768	1.300	060	Cancello
260	383.8857	98.1405	42.332	2.150	847	segnale stradale
261	391.3141	90.2932	38.606	0.000	847	segnale stradale
262	386.2868	98.1764	42.156	2.150	884	Tombino generico 40x40
263	385.5641	98.1101	42.343	2.150	841	Palo illuminazione
264	387.4239	98.2195	36.238	2.150	021	Punto Quotato
265	376.1631	98.5240	30.216	2.150	021	Punto Quotato
266	372.9983	98.6188	31.912	2.150	021	Punto Quotato
267	369.5747	98.6233	30.508	2.150	077	Marciapiede
268	371.4679	98.6096	30.180	2.150	077	Marciapiede
269	371.4684	98.6085	30.155	2.150	077	Marciapiede
270	371.3731	98.5880	29.214	2.150	077	Marciapiede
271	358.3239	98.9242	25.790	2.150	077	Marciapiede
272	357.1870	98.8809	25.922	2.150	077	Marciapiede
273	354.1777	98.9873	28.668	2.150	077	Marciapiede
274	354.6091	99.0147	29.639	2.150	077	Marciapiede
275	356.3478	99.0055	30.306	2.150	077	Marciapiede

276	362.7897	98.8256	30.187	2.150	077	Marciapiede
277	361.9008	98.4844	29.729	2.150	884	Tombino generico 40x40
278	359.8660	98.4724	29.231	2.150	086	Armadio servizi
279	358.4454	98.4781	28.989	2.150	086	Armadio servizi
280	359.4018	98.4597	28.578	2.150	848	semaforo
281	359.3830	98.3864	27.368	2.150	848	semaforo
282	357.3134	98.4249	27.903	2.150	848	semaforo
283	352.0782	99.1501	30.963	2.150	055	Recinzione
284	348.7096	99.3036	31.574	2.150	055	Recinzione
285	345.5822	99.4228	32.263	2.150	055	Recinzione
286	343.3687	99.6604	35.243	2.150	094	Tombino circolare gene
287	349.0784	99.4030	34.079	2.150	021	Punto Quotato
289	345.8948	99.6580	33.561	2.150	870	Caditoia a misura
290	345.4233	99.6971	34.483	2.150	870	Caditoia a misura
291	342.6515	99.6657	34.036	2.150	870	Caditoia a misura
292	351.5570	99.2086	27.018	2.150	870	Caditoia a misura
293	348.0558	99.2410	26.522	2.150	870	Caditoia a misura
294	348.9765	99.2042	25.536	2.150	870	Caditoia a misura
295	348.1552	99.0759	24.907	2.150	094	Tombino circolare gene
296	354.3195	98.9532	21.432	2.150	021	Punto Quotato
297	373.8430	98.5021	25.937	2.150	021	Punto Quotato
298	376.4546	98.3928	23.220	2.150	077	Marciapiede
299	377.7421	98.3247	23.027	2.150	077	Marciapiede
300	384.7934	98.2154	25.980	2.150	077	Marciapiede
301	384.2219	98.2010	26.369	2.150	077	Marciapiede
302	383.3447	98.2640	26.430	2.150	077	Marciapiede
303	379.1572	98.3166	24.845	2.150	077	Marciapiede
304	377.8542	97.8478	23.931	2.150	021	Punto Quotato
305	367.3260	98.6998	17.844	2.150	870	Caditoia a misura
306	362.9051	98.9814	16.925	2.150	870	Caditoia a misura
307	365.0902	98.7346	16.141	2.150	870	Caditoia a misura
308	13.6642	97.1739	11.437	2.150	870	Caditoia a misura
309	11.1471	97.2624	10.013	2.150	870	Caditoia a misura
310	17.1381	97.0709	9.822	2.150	870	Caditoia a misura
311	2.5199	96.7074	9.551	2.150	885	Tombino generico 50x50
312	380.8573	97.7440	12.863	2.150	021	Punto Quotato

313	13.1084	97.4874	15.649	1.900	057	Muro divisorio
314	11.1935	97.9211	15.520	1.900	057	Muro divisorio
315	15.2038	100.6546	13.139	1.300	057	Muro divisorio
316	23.1031	101.4032	11.245	1.300	057	Muro divisorio
317	25.5369	100.8921	11.504	1.300	057	Muro divisorio
318	23.5909	98.1252	11.691	1.300	211	Punto Quotato Estrados
319	12.2394	98.5283	15.380	1.300	211	Punto Quotato Estrados
320	25.5370	100.5424	12.628	1.300	092	Tombino Rete Telefonic
321	35.4921	101.5087	10.716	1.300	087	Caditoia
322	57.2235	101.5864	10.493	1.300	885	Tombino generico 50x50
323	9.9837	98.4329	21.243	1.300	057	Muro divisorio
324	11.9306	98.2303	25.552	1.300	057	Muro divisorio
325	18.5606	97.4742	45.376	2.150	057	Muro divisorio
326	20.8838	97.9620	63.325	2.150	057	Muro divisorio
327	21.9867	98.1309	79.089	2.150	057	Muro divisorio
328	23.1606	98.4487	105.432	2.150	057	Muro divisorio
329	24.7306	98.4104	103.681	2.150	021	Punto Quotato
330	26.1284	98.0973	82.431	2.150	021	Punto Quotato
331	26.2731	97.6016	56.992	2.150	021	Punto Quotato
332	24.2619	96.2612	31.254	2.150	021	Punto Quotato
333	22.6055	95.9293	22.950	2.150	021	Punto Quotato
334	27.0103	96.2485	16.919	2.150	021	Punto Quotato
335	6.6061	97.6019	17.876	2.150	021	Punto Quotato
336	12.7842	96.8445	18.356	2.150	021	Punto Quotato
337	31.6625	95.2287	24.028	2.150	057	Muro divisorio
338	34.8463	95.6745	20.059	2.150	057	Muro divisorio
339	43.3035	96.3249	15.541	2.150	057	Muro divisorio
340	49.2434	96.5632	12.296	2.150	057	Muro divisorio
341	49.7340	96.6303	12.293	2.150	057	Muro divisorio
342	55.7380	96.4170	10.947	2.150	077	Marciapiede
343	81.9018	96.8891	15.561	2.150	077	Marciapiede
344	80.2471	96.9240	14.697	2.150	087	Caditoia
346	97.6159	97.6632	23.025	2.150	087	Caditoia
347	99.1136	97.7389	23.910	2.150	887	Tombino generico 70x70
348	93.1264	97.3930	20.468	2.150	077	Marciapiede
349	102.1900	97.8465	28.454	2.150	077	Marciapiede

350	107.6172	98.1949	37.161	2.150	077	Marciapiede
351	104.7654	98.0296	38.017	2.150	077	Marciapiede
352	98.2119	97.6543	28.896	2.150	066	Limite pavimentazione
353	94.5131	97.3611	25.630	2.150	057	Muro divisorio
354	94.8788	97.4037	25.539	2.150	057	Muro divisorio
355	87.3907	97.1271	20.747	2.150	057	Muro divisorio
356	106.8538	98.2539	42.702	2.150	077	Marciapiede
357	109.5983	98.3316	42.216	2.150	077	Marciapiede
358	111.6338	98.4838	48.888	2.150	077	Marciapiede
359	108.9188	98.2256	48.053	2.150	057	Muro divisorio
360	107.2273	98.1369	43.538	2.150	057	Muro divisorio
361	104.5050	98.6774	43.825	2.150	057	Muro divisorio
362	108.9344	98.1281	42.771	2.150	884	Tombino generico 40x40
363	107.6796	98.1433	42.963	2.150	841	Palo illuminazione
364	105.4227	97.9004	34.996	2.150	884	Tombino generico 40x40
365	103.8908	97.8670	35.186	2.150	883	Tombino generico 30x30
366	103.5704	97.8234	34.212	2.150	848	semaforo
367	95.6910	97.2629	23.638	2.150	884	Tombino generico 40x40
368	93.5778	97.2290	23.800	2.150	841	Palo illuminazione
369	59.4465	96.0629	12.887	2.150	841	Palo illuminazione
370	63.0977	96.0226	12.401	2.150	884	Tombino generico 40x40
371	76.6233	96.5117	15.642	2.150	883	Tombino generico 30x30
372	51.0700	104.8278	12.561	0.000	211	Punto Quotato Estrados
373	63.1816	85.8830	35.338	0.000	044	Edificio
374	63.4347	92.2219	34.684	0.000	044	Edificio
375	29.9865	90.6269	29.604	0.000	044	Edificio
376	29.4628	93.2219	40.122	0.000	044	Edificio
377	96.6698	106.3868	2.651	1.300	077	Marciapiede
378	117.3379	100.9735	10.313	1.300	077	Marciapiede
379	116.6458	101.0526	11.643	1.300	087	Caditoia
380	117.4040	99.8934	20.282	1.300	887	Tombino generico 70x70
381	162.3610	94.7525	11.888	2.150	055	Recinzione
382	130.8337	100.5309	9.911	1.300	055	Recinzione
383	128.8581	100.2344	13.729	1.300	060	Cancello
384	127.3762	103.9249	18.021	0.100	055	Recinzione
385	126.7500	103.0059	20.044	0.100	060	Cancello

386	126.0174	102.0357	27.032	0.100	057	Muro divisorio
387	120.4305	99.9067	19.110	1.300	077	Marciapiede
388	121.5148	99.6805	28.123	1.300	077	Marciapiede
389	122.3518	99.5564	39.740	1.300	077	Marciapiede
390	122.6442	99.5052	47.616	1.300	077	Marciapiede
391	125.2257	99.3056	43.657	1.300	057	Muro divisorio
392	125.6726	99.4346	37.856	1.300	057	Muro divisorio
393	125.9004	99.4319	37.419	1.300	021	Punto Quotato
394	125.7306	99.4064	36.794	1.300	057	Muro divisorio
395	125.7112	99.4016	36.341	1.300	057	Muro divisorio
396	126.1233	99.3837	34.605	1.300	021	Punto Quotato
397	125.9937	99.3481	32.745	1.300	057	Muro divisorio
398	125.9801	99.3399	32.414	1.300	057	Muro divisorio
399	125.7107	99.3157	32.280	1.300	057	Muro divisorio
400	124.8463	99.3071	26.988	1.300	884	Tombino generico 40x40
401	125.0449	99.3887	20.789	1.300	884	Tombino generico 40x40
402	125.3094	99.3472	21.600	1.300	841	Palo illuminazione
403	125.2583	99.3030	27.507	1.300	086	Armadio servizi
404	124.6275	99.2951	28.107	1.300	848	semaforo
405	124.7637	99.4519	33.366	1.300	884	Tombino generico 40x40
406	123.1297	99.4185	39.367	1.300	884	Tombino generico 40x40
407	124.6707	99.3460	41.009	1.300	884	Tombino generico 40x40
408	124.8226	99.2863	41.942	1.300	841	Palo illuminazione
409	117.0138	99.5396	46.413	1.300	021	Punto Quotato
410	114.3664	99.6207	34.001	1.300	021	Punto Quotato
411	106.2104	99.9276	18.965	1.300	021	Punto Quotato
412	74.7635	101.7775	7.539	1.300	021	Punto Quotato
413	366.1368	102.5801	9.094	1.300	021	Punto Quotato
414	345.2774	98.6305	17.591	2.150	021	Punto Quotato
415	335.8762	99.3528	30.081	2.150	021	Punto Quotato
416	332.6451	99.7063	40.629	2.150	021	Punto Quotato
417	325.9594	101.1659	38.920	1.300	077	Marciapiede
418	326.3144	99.5204	31.617	2.150	077	Marciapiede
419	327.7422	98.8686	18.692	2.150	077	Marciapiede
420	330.5683	97.4026	10.546	2.150	077	Marciapiede
421	347.0700	89.2449	2.969	2.150	077	Marciapiede

422	122.4323	111.8263	1.385	1.300	884	Tombino generico 40x40
423	167.4237	119.5467	0.827	1.300	841	Palo illuminazione
424	191.8372	105.9826	1.785	1.300	057	Muro divisorio
425	203.1873	104.7282	1.633	1.300	057	Muro divisorio
426	221.0833	105.9456	7.551	0.000	057	Muro divisorio
427	130.1896	100.3520	11.853	1.300	021	Punto Quotato
428	129.3561	100.6897	9.950	1.300	066	Limite pavimentazione
429	164.2444	109.7025	1.424	1.300	066	Limite pavimentazione
430	156.9263	110.8415	1.321	1.300	066	Limite pavimentazione
431	318.1107	102.7468	7.339	1.300	066	Limite pavimentazione
432	320.8004	101.3204	14.917	1.300	066	Limite pavimentazione
433	321.5139	101.1812	19.403	1.300	057	Muro divisorio
434	322.4862	101.2587	17.915	1.300	841	Palo illuminazione
435	322.9160	101.2745	17.075	1.300	884	Tombino generico 40x40
436	324.1215	101.4183	15.059	1.300	883	Tombino generico 30x30
437	321.3321	101.2608	15.263	1.300	084	Palo
438	309.3002	77.4772	28.864	0.000	044	Edificio
439	298.5885	68.6062	18.389	0.000	044	Edificio
440	283.2500	68.3809	21.280	0.000	044	Edificio
441	298.0813	92.0459	16.190	0.000	044	Edificio
442	246.2615	77.8544	7.438	0.000	044	Edificio
443	237.7634	85.9822	11.608	0.000	044	Edificio
444	222.7958	101.5400	13.532	0.000	044	Edificio
445	219.4483	100.9011	6.569	0.000	044	Edificio
446	176.6270	83.9521	9.386	0.000	044	Edificio
447	162.6918	87.6133	12.074	0.000	044	Edificio
448	231.2535	109.4093	7.541	0.000	021	Punto Quotato
449	275.4173	110.9424	7.516	0.000	021	Punto Quotato
450	301.7362	106.4749	13.099	0.000	021	Punto Quotato
451	182.8086	112.2885	6.792	0.000	021	Punto Quotato
452	157.2383	107.5627	10.986	0.000	021	Punto Quotato
453	341.9858	92.0943	54.057	0.000	044	Edificio
454	343.7239	91.7685	49.521	0.000	044	Edificio
455	345.2788	91.7734	49.935	0.000	044	Edificio
456	345.8164	91.7733	49.548	0.000	044	Edificio
457	347.4883	91.7711	45.880	0.000	044	Edificio

458	353.9295	91.9126	47.835	0.000	044	Edificio
459	353.9861	91.9785	48.829	0.000	044	Edificio
460	355.6351	92.1179	49.423	0.000	044	Edificio
461	355.6944	92.1183	49.404	0.000	044	Edificio
S3	323.2465	101.1342	40.564	1.300	099	Lancio Stazione
S3	323.2470	101.1341	40.564	1.300	099	Lancio Stazione
464	359.2445	97.3649	49.884	0.000	044	Edificio
465	363.6727	96.8646	40.008	0.000	044	Edificio
466	364.2240	100.1529	39.538	1.300	843	Palo telefono
467	374.1562	98.3186	42.613	2.150	044	Edificio
468	363.6711	98.7642	39.919	2.150	044	Edificio
469	360.2191	98.9733	39.424	2.150	057	Muro divisorio
470	357.4093	99.0468	39.476	2.150	021	Punto Quotato
471	355.4091	98.9911	39.100	2.150	057	Muro divisorio
472	353.4953	99.1067	39.033	2.150	057	Muro divisorio
473	347.4351	99.4475	39.554	2.150	057	Muro divisorio
474	343.9211	99.6160	40.890	2.150	057	Muro divisorio
475	342.0452	99.4730	42.096	2.150	057	Muro divisorio
476	342.5060	98.6285	42.070	2.150	211	Punto Quotato Estrados
477	354.1273	98.0829	39.180	2.150	211	Punto Quotato Estrados
478	360.3455	97.8887	39.532	0.000	211	Punto Quotato Estrados
479	364.6510	96.1580	40.194	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
480	358.2689	89.5532	27.066	0.000	845	insegna
481	349.7393	88.9079	25.257	0.000	845	insegna
482	347.9142	89.6302	26.980	0.000	845	insegna
483	345.9466	98.8943	48.848	0.000	044	Edificio
484	349.7539	98.8302	42.877	0.000	044	Edificio
485	350.3811	99.2022	43.043	0.000	044	Edificio
486	351.3622	98.9392	43.316	0.000	044	Edificio
487	354.2364	98.8227	44.193	0.000	044	Edificio
488	0.0176	94.7199	133.723	0.000	044	Edificio
489	2.0977	94.6362	132.071	0.000	044	Edificio
490	2.1366	94.6360	123.757	0.000	044	Edificio
491	89.2672	90.0490	50.070	0.000	044	Edificio
492	103.3790	90.8819	45.339	0.000	044	Edificio
493	110.1928	93.6628	68.659	0.000	044	Edificio

Stazione: S3 H.Strum: 1.557

S2	191.2913	99.3664	40.556	1.500	099	Lancio Stazione
S2	191.2957	99.3664	40.544	1.500	099	Lancio Stazione
496	127.9357	96.4653	86.224	0.000	044	Edificio
497	226.7768	94.8089	16.936	0.000	044	Edificio
498	234.2278	81.2448	17.152	0.000	044	Edificio
499	250.8639	81.3118	22.425	0.000	044	Edificio
S4	370.3416	101.7355	17.223	1.300	099	Lancio Stazione
S4	370.3417	101.7359	17.233	1.300	099	Lancio Stazione
503	265.0226	95.8627	31.419	0.000	044	Edificio
S3A	392.7306	100.8746	76.775	1.300	099	Lancio Stazione
S3A	392.7305	100.8745	76.786	1.300	099	Lancio Stazione
506	293.2722	86.6249	31.554	0.000	044	Edificio
507	332.1554	104.2041	7.134	1.300	057	Muro divisorio
508	329.9872	105.3916	4.219	1.300	057	Muro divisorio
509	311.5165	111.0865	1.658	1.300	057	Muro divisorio
510	211.6449	109.8769	1.165	1.300	057	Muro divisorio
511	199.5615	104.5319	1.838	1.300	057	Muro divisorio
512	187.2605	105.1259	1.871	1.300	884	Tombino generico 40x40
513	187.6260	102.7323	2.676	1.300	841	Palo illuminazione
514	218.8668	90.0856	1.295	1.300	211	Punto Quotato Estrados

Stazione: S4 H.Strum: 1.535

S3	278.4296	100.0823	17.219	1.300	099	Lancio Stazione
S3	278.4289	100.0822	17.225	1.300	099	Lancio Stazione
517	275.0669	100.0429	19.466	1.300	077	Marciapiede
518	274.3539	100.3896	17.938	1.300	077	Marciapiede
519	275.4674	101.0218	15.185	1.300	077	Marciapiede
520	274.3825	100.6519	17.494	1.300	078	Zanella
521	273.0048	100.5985	17.501	1.300	078	Zanella
522	273.0495	100.9925	15.995	1.300	078	Zanella
523	275.3614	101.1140	13.423	1.300	078	Zanella
524	278.1548	97.6473	13.195	2.150	077	Marciapiede
525	290.5819	97.6351	9.411	2.150	077	Marciapiede
526	317.6502	98.4853	7.162	2.150	077	Marciapiede

527	315.5180	97.5980	7.211	2.150	077	Marciapiede
528	357.1894	99.7898	7.998	2.150	077	Marciapiede
529	376.6542	100.9029	10.946	2.150	077	Marciapiede
530	384.0557	101.4581	14.350	2.150	077	Marciapiede
531	386.5413	101.7981	16.823	2.150	077	Marciapiede
532	390.9062	102.2732	25.607	2.150	077	Marciapiede
533	386.5671	102.0199	25.989	2.150	077	Marciapiede
534	390.0351	102.1299	35.849	2.150	077	Marciapiede
535	393.1127	102.2932	35.676	2.150	077	Marciapiede
536	392.1994	102.2630	30.480	2.150	078	Zanella
537	392.8764	102.2247	28.765	2.150	078	Zanella
538	394.2036	102.2929	36.531	2.150	078	Zanella
539	393.8817	102.2803	40.747	2.150	077	Marciapiede
540	395.2833	102.2864	54.768	2.150	077	Marciapiede
541	393.1880	102.1454	54.895	2.150	077	Marciapiede
542	394.4301	102.3051	68.913	2.150	077	Marciapiede
543	396.0792	102.3639	68.804	2.150	077	Marciapiede
544	395.8614	102.3638	64.299	2.150	078	Zanella
545	396.2828	102.3634	62.803	2.150	078	Zanella
546	396.6078	102.3894	70.212	2.150	078	Zanella
547	396.2078	102.4090	71.760	2.150	077	Marciapiede
548	396.3445	102.3949	75.821	2.150	077	Marciapiede
549	395.9134	102.4195	77.016	2.150	077	Marciapiede
550	394.8161	102.4477	77.866	2.150	077	Marciapiede
551	393.5251	102.4385	78.080	2.150	077	Marciapiede
552	393.4106	102.3289	77.090	2.150	044	Edificio
553	395.6204	102.4951	77.767	2.150	087	Caditoia
554	396.1124	102.4723	76.622	2.150	078	Zanella
555	396.5577	102.3318	76.755	2.150	078	Zanella
556	396.8051	102.3318	75.870	2.150	078	Zanella
557	395.5084	102.2379	74.466	2.150	883	Tombino generico 30x30
558	394.0414	102.2365	73.269	2.150	884	Tombino generico 40x40
559	395.5615	102.2447	70.907	2.150	884	Tombino generico 40x40
560	395.5875	102.2448	70.023	2.150	841	Palo illuminazione
561	395.0878	102.2384	72.037	2.150	870	Caditoia a misura
562	395.1322	102.2389	72.844	2.150	870	Caditoia a misura

563	395.8431	102.2392	72.702	2.150	870	Caditoia a misura
564	395.3800	102.2468	72.520	2.150	032	Albero Isolato
565	395.8619	102.3212	59.156	2.150	087	Caditoia
566	394.2356	102.3197	59.075	2.150	885	Tombino generico 50x50
567	394.3227	102.0800	53.367	2.150	884	Tombino generico 40x40
568	394.4938	102.0702	54.067	2.150	841	Palo illuminazione
569	394.3818	102.0587	50.995	2.150	870	Caditoia a misura
570	393.7381	102.0685	50.708	2.150	032	Albero Isolato
571	390.9594	102.0683	48.029	2.150	884	Tombino generico 40x40
572	391.2252	102.0525	47.094	2.150	884	Tombino generico 40x40
573	392.5778	102.0446	41.655	2.150	884	Tombino generico 40x40
574	395.7966	102.1843	39.269	2.150	884	Tombino generico 40x40
575	392.2236	102.0445	37.063	2.150	884	Tombino generico 40x40
576	392.1813	102.0487	36.342	2.150	841	Palo illuminazione
577	393.6128	102.0625	43.824	2.150	870	Caditoia a misura
578	393.0017	102.0751	43.550	2.150	032	Albero Isolato
579	392.1946	102.0272	38.317	2.150	032	Albero Isolato
580	392.8341	102.0532	38.545	2.150	870	Caditoia a misura
581	394.1304	102.2771	38.906	2.150	087	Caditoia
582	390.0533	102.0697	21.605	2.150	087	Caditoia
583	390.0371	102.0691	100.000	2.150	087	Caditoia
584	384.6996	101.8210	28.302	2.150	887	Tombino generico 70x70
585	383.1991	101.7678	27.524	2.150	086	Armadio servizi
586	383.0511	101.7123	26.906	2.150	086	Armadio servizi
587	382.6655	101.6891	26.470	2.150	086	Armadio servizi
588	388.8098	101.9914	42.743	2.150	044	Edificio
589	387.7909	101.9550	38.877	2.150	044	Edificio
590	382.4329	101.7146	27.247	2.150	044	Edificio
591	377.0116	101.2518	20.732	2.150	057	Muro divisorio
592	374.0018	101.1304	18.583	2.150	057	Muro divisorio
593	372.3976	100.9511	18.818	2.150	057	Muro divisorio
594	372.3844	101.0299	18.160	2.150	021	Punto Quotato
595	371.9848	101.0626	17.459	2.150	057	Muro divisorio
596	371.1498	100.9485	16.966	2.150	057	Muro divisorio
597	367.2891	100.8817	15.633	2.150	021	Punto Quotato
598	364.5673	100.9941	14.167	2.150	057	Muro divisorio

599	363.3928	100.8330	13.692	2.150	057	Muro divisorio
600	356.6612	99.6171	11.914	2.150	057	Muro divisorio
601	337.7091	98.1334	10.445	2.150	057	Muro divisorio
602	313.0674	96.9615	10.781	2.150	057	Muro divisorio
603	272.0657	97.4996	16.199	2.150	883	Tombino generico 30x30
604	285.0945	96.4704	11.668	2.150	884	Tombino generico 40x40
605	287.0660	96.3148	11.128	2.150	841	Palo illuminazione
606	315.8365	96.5358	8.106	2.150	032	Albero Isolato
607	317.9403	96.5132	7.698	2.150	870	Caditoia a misura
608	367.2959	99.3751	9.723	2.150	870	Caditoia a misura
609	363.3758	99.0953	9.196	2.150	870	Caditoia a misura
610	345.9252	98.0983	8.008	2.150	884	Tombino generico 40x40
611	351.5302	98.2160	8.278	2.150	841	Palo illuminazione
612	387.0185	101.4890	14.626	2.150	888	Tombino generico 80x80
613	392.2681	102.0976	23.101	2.150	887	Tombino generico 70x70
614	390.2099	102.0616	21.621	2.150	087	Caditoia
615	385.9248	101.7187	21.848	2.150	885	Tombino generico 50x50
616	386.5619	101.5687	20.224	2.150	884	Tombino generico 40x40
617	387.3635	101.6189	21.027	2.150	841	Palo illuminazione
618	11.0337	101.8331	19.885	2.150	077	Marciapiede
619	6.8165	101.9744	30.598	2.150	077	Marciapiede
620	5.4657	102.0498	36.629	2.150	077	Marciapiede
621	8.6512	101.8603	36.860	2.150	077	Marciapiede
622	6.5875	101.9839	46.760	2.150	077	Marciapiede
623	4.1363	102.1604	46.513	2.150	077	Marciapiede
624	4.8963	102.0955	40.797	2.150	078	Zanella
625	4.2712	102.0604	39.757	2.150	078	Zanella
626	3.3214	102.1575	49.243	2.150	078	Zanella
627	3.5842	102.1543	52.907	2.150	077	Marciapiede
628	2.8554	102.2314	63.100	2.150	077	Marciapiede
629	2.5055	102.2454	69.610	2.150	077	Marciapiede
630	2.8430	102.2532	71.399	2.150	077	Marciapiede
631	4.1752	102.2250	72.789	2.150	077	Marciapiede
632	6.0874	102.1819	73.071	2.150	077	Marciapiede
633	6.7563	102.1761	73.077	2.150	077	Marciapiede
634	6.6730	102.1665	73.436	2.150	078	Zanella

635	2.1845	102.2406	70.867	2.150	078	Zanella
636	6.7631	102.0324	66.799	2.150	044	Edificio
637	7.4356	102.0310	66.719	2.150	044	Edificio
638	7.3252	102.1072	62.496	2.150	044	Edificio
639	7.9321	102.0204	58.393	2.150	044	Edificio
640	8.6202	101.9706	58.373	2.150	044	Edificio
641	8.5187	102.0562	54.229	2.150	044	Edificio
642	8.8947	102.0591	52.135	2.150	057	Muro divisorio
643	4.3088	102.1029	55.332	2.150	884	Tombino generico 40x40
644	4.3483	102.0929	54.512	2.150	841	Palo illuminazione
645	4.4094	102.0765	58.985	2.150	885	Tombino generico 50x50
646	2.8255	102.1860	58.941	2.150	087	Caditoia
647	3.9497	102.1181	60.223	2.150	032	Albero Isolato
648	3.4845	102.0747	60.429	2.150	870	Caditoia a misura
649	3.1442	102.0826	64.790	2.150	870	Caditoia a misura
650	3.5133	102.1075	64.516	2.150	032	Albero Isolato
651	3.3112	102.1344	68.505	2.150	032	Albero Isolato
652	2.9492	102.1091	68.969	2.150	870	Caditoia a misura
653	3.2208	102.1091	69.762	2.150	841	Palo illuminazione
654	3.3129	102.1324	70.515	2.150	884	Tombino generico 40x40
655	1.7108	102.1927	73.067	2.150	887	Tombino generico 70x70
656	399.5586	102.2365	78.535	2.150	888	Tombino generico 80x80
657	399.3628	102.1973	68.486	2.150	021	Punto Quotato
658	399.5072	102.1126	58.850	2.150	888	Tombino generico 80x80
659	399.3974	102.0470	47.958	2.150	021	Punto Quotato
660	399.3750	101.9229	38.549	2.150	888	Tombino generico 80x80
661	399.3037	101.9095	30.496	2.150	021	Punto Quotato
662	398.9181	101.5440	21.496	2.150	888	Tombino generico 80x80
663	4.9010	101.7214	27.085	2.150	887	Tombino generico 70x70
664	30.8111	100.8179	17.011	2.150	044	Edificio
665	24.2234	101.0996	21.150	2.150	044	Edificio
666	20.8507	101.5880	24.275	2.150	057	Muro divisorio
667	20.8027	101.5183	24.735	2.150	021	Punto Quotato
668C	19.7942	107.0976	25.637	0.000	057	Muro divisorio
670C	19.3703	107.0997	26.117	0.000	057	Muro divisorio
672	18.4593	101.7182	27.765	2.150	021	Punto Quotato

673	16.8531	101.6356	29.370	2.150	057	Muro divisorio
674	12.0766	101.7239	39.741	2.150	057	Muro divisorio
675	9.9473	101.8444	47.412	2.150	057	Muro divisorio
676	9.6913	102.1544	48.671	2.150	057	Muro divisorio
677	9.6038	102.1113	50.409	2.150	021	Punto Quotato
678	7.1036	101.7286	35.835	2.150	841	Palo illuminazione
679	6.9976	101.7234	33.379	2.150	870	Caditoia a misura
680	7.6601	101.7231	32.975	2.150	032	Albero Isolato
681	11.9442	101.6654	22.521	2.150	884	Tombino generico 40x40
682	12.6797	101.6166	21.468	2.150	841	Palo illuminazione
683	17.4938	100.8356	14.519	2.150	870	Caditoia a misura
684	19.6237	100.8269	14.295	2.150	032	Albero Isolato
685	34.9721	100.0676	10.146	2.150	032	Albero Isolato
686	32.4139	100.1346	10.114	2.150	870	Caditoia a misura
687	79.6521	98.7991	8.297	2.150	870	Caditoia a misura
688	81.4931	98.6625	8.792	2.150	032	Albero Isolato
689	55.3430	99.5855	8.734	2.150	884	Tombino generico 40x40
690	48.6153	99.6230	9.002	2.150	841	Palo illuminazione
691	108.8875	98.2751	11.879	2.150	841	Palo illuminazione
692	105.2767	98.4459	11.177	2.150	884	Tombino generico 40x40
693	90.4610	98.2705	12.168	2.150	057	Muro divisorio
694	91.5219	98.4416	11.758	2.150	057	Muro divisorio
695	71.7460	99.0816	10.824	2.150	057	Muro divisorio
696	54.1770	99.7205	11.266	2.150	057	Muro divisorio
697	44.8581	100.1194	12.341	2.150	057	Muro divisorio
698	30.8280	100.8201	17.009	2.150	057	Muro divisorio
699	27.7019	100.8494	19.164	2.150	021	Punto Quotato
700	14.2636	101.5988	15.658	2.150	077	Marciapiede
701	17.2546	101.5200	13.338	2.150	077	Marciapiede
702	28.3919	101.2924	10.122	2.150	077	Marciapiede
703	59.9459	100.5979	7.705	2.150	077	Marciapiede
704	96.9772	99.6893	8.855	2.150	077	Marciapiede
705	116.4017	98.8784	12.735	2.150	077	Marciapiede
706	122.4569	98.7150	17.308	2.150	077	Marciapiede
707	121.9393	98.5349	20.913	2.150	077	Marciapiede
708	119.3838	98.8597	24.759	2.150	077	Marciapiede

709	110.8251	99.0163	30.413	2.150	057	Muro divisorio
710	111.6335	98.9550	30.458	2.150	057	Muro divisorio
711	118.0690	98.1192	19.608	2.150	057	Muro divisorio
712	117.7505	98.1503	19.143	2.150	057	Muro divisorio
713	113.2350	98.1233	15.886	2.150	057	Muro divisorio
714	106.7271	98.2830	13.957	2.150	057	Muro divisorio
715	99.7189	98.5437	12.753	2.150	057	Muro divisorio
716	94.6036	98.2996	12.726	2.150	021	Punto Quotato
717	122.8562	98.7066	18.177	2.150	078	Zanella
718	124.5022	98.5629	18.136	2.150	078	Zanella
719	124.2277	98.6117	17.019	2.150	078	Zanella
720	182.7722	103.1312	4.876	1.300	077	Marciapiede
721	187.0879	102.4961	5.264	1.300	077	Marciapiede
722	205.9877	102.4462	5.197	1.300	077	Marciapiede
723	211.3682	102.7729	4.884	1.300	077	Marciapiede
724	364.8988	130.3821	0.938	1.300	077	Marciapiede
725	397.7620	103.5259	1.200	1.700	077	Marciapiede
726	32.9455	103.8083	0.897	1.700	077	Marciapiede
727	185.6530	109.3453	1.424	1.300	887	Tombino generico 70x70
728	172.5891	105.1049	4.042	1.300	092	Tombino Rete Telefonic
729	264.7505	101.1509	9.959	1.300	092	Tombino Rete Telefonic
730	257.9752	100.4375	13.700	1.300	092	Tombino Rete Telefonic
731	264.5822	100.3694	15.099	1.300	888	Tombino generico 80x80
732	186.4176	101.5471	8.455	1.300	888	Tombino generico 80x80
733	382.4160	84.3428	28.113	0.000	044	Edificio
734	381.4828	84.4160	28.220	0.000	044	Edificio
735	381.3407	84.9188	28.671	0.000	044	Edificio
736	373.6439	85.3149	29.873	0.000	044	Edificio
737	372.2680	85.3152	28.482	0.000	044	Edificio
738	345.2655	88.7487	38.988	0.000	044	Edificio
739	309.1642	96.3544	29.529	0.000	044	Edificio
740	308.7478	96.3546	30.986	0.000	044	Edificio
741	302.5840	97.3438	30.707	0.000	044	Edificio
742	389.4707	71.6919	47.286	0.000	044	Edificio
743	369.5679	71.1951	53.013	0.000	044	Edificio
744	8.5596	92.0639	54.610	0.000	044	Edificio

745	17.8693	87.3855	55.652	0.000	044	Edificio
746	30.8718	97.2478	17.051	0.000	044	Edificio
747	40.4061	98.5190	18.244	0.000	044	Edificio
748	31.6621	105.0414	17.130	0.020	211	Punto Quotato Estrados
749	57.5028	107.5283	11.484	0.000	211	Punto Quotato Estrados
750	61.8612	106.6200	11.267	0.000	211	Punto Quotato Estrados
752	99.3872	105.7437	13.045	0.000	211	Punto Quotato Estrados
753	91.7787	104.2166	15.563	0.000	211	Punto Quotato Estrados
754	104.1216	94.4712	17.191	0.000	044	Edificio
755	97.3779	94.5921	17.176	0.000	044	Edificio
756	97.3184	94.6744	17.376	0.000	044	Edificio
757	71.0564	95.3000	20.554	0.000	044	Edificio
758	61.0144	90.8280	21.133	0.000	044	Edificio
759	205.6697	92.6829	24.000	0.000	044	Edificio
760	205.9732	92.6827	23.785	0.000	044	Edificio
761	209.1517	89.6794	22.576	0.000	044	Edificio
762	214.7693	89.3758	22.137	0.000	044	Edificio
763	212.3359	87.3606	28.757	0.000	044	Edificio
764	215.3927	84.5797	22.510	0.000	044	Edificio
765	228.8298	79.2678	24.414	0.000	211	Punto Quotato Estrados
766	212.4295	88.1319	21.759	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
767	146.4407	100.4799	26.560	1.300	057	Muro divisorio
768	133.6417	98.9151	35.437	2.150	057	Muro divisorio
769	138.9677	98.7407	37.111	2.150	057	Muro divisorio
770	142.8677	98.2841	38.410	2.150	057	Muro divisorio
771	140.8870	97.3209	34.646	2.150	021	Punto Quotato
772	144.5041	96.9514	29.439	2.150	843	Palo telefono
773	145.7348	96.8944	29.829	2.150	084	Palo
774	143.1258	97.8907	44.292	2.150	057	Muro divisorio
775	136.6877	98.8307	40.930	2.150	057	Muro divisorio
776	130.7448	99.1416	38.951	2.150	057	Muro divisorio
777	130.8541	99.4110	33.737	2.150	087	Caditoia
778	135.6250	98.8315	30.878	2.150	884	Tombino generico 40x40
779	137.1330	98.8206	31.620	2.150	841	Palo illuminazione
780	131.7065	99.2486	33.349	2.150	077	Marciapiede
781	136.4842	99.0074	29.216	2.150	077	Marciapiede

782	156.3048	98.2364	20.419	2.150	077	Marciapiede
783	185.7519	97.5463	16.135	2.150	077	Marciapiede
784	182.9444	97.7475	16.132	2.150	087	Caditoia
785	178.3542	97.3475	14.921	2.150	888	Tombino generico 80x80
786	184.3121	97.2416	18.103	2.150	084	Palo
787	200.1629	96.9285	16.351	2.150	884	Tombino generico 40x40
788	199.6009	97.0657	17.285	2.150	841	Palo illuminazione
789	170.6839	97.6748	19.662	2.150	057	Muro divisorio
790	204.9197	97.0002	17.653	2.150	057	Muro divisorio
791	231.0910	97.0175	19.913	2.150	057	Muro divisorio
792	238.8103	96.9593	21.420	2.150	057	Muro divisorio
793	243.5081	97.1270	22.577	2.150	057	Muro divisorio
794	246.6705	97.3103	24.185	2.150	057	Muro divisorio
795	248.5146	97.6266	25.872	2.150	057	Muro divisorio
796	248.6188	97.7075	24.432	2.150	077	Marciapiede
797	246.7317	97.6394	21.531	2.150	077	Marciapiede
798	243.7928	97.5331	20.338	2.150	077	Marciapiede
799	226.6429	97.3251	17.272	2.150	077	Marciapiede
800	207.6826	97.3995	15.697	2.150	943	Tombino circolare _300
801	230.9245	97.4321	17.458	2.150	087	Caditoia
802	247.6551	97.8484	22.015	2.150	883	Tombino generico 30x30
803	245.6867	97.1917	22.626	2.150	883	Tombino generico 30x30
804	243.7914	97.0382	21.910	2.150	887	Tombino generico 70x70
805	242.4000	96.9535	20.766	2.150	884	Tombino generico 40x40
806	240.8802	97.0066	21.541	2.150	841	Palo illuminazione
807	244.6391	97.0878	22.664	2.150	084	Palo
808	243.0540	97.9558	22.806	1.300	211	Punto Quotato Estrados
809	242.0148	97.7618	23.194	1.300	021	Punto Quotato
810	211.4950	97.2784	18.237	1.300	021	Punto Quotato
811	179.7086	97.5798	19.265	1.300	021	Punto Quotato
812	177.8922	98.0282	18.924	1.300	211	Punto Quotato Estrados
813	144.3018	98.9064	27.976	1.300	211	Punto Quotato Estrados
814	146.8407	98.1735	27.427	1.300	021	Punto Quotato
815	132.9963	98.9764	37.714	2.150	021	Punto Quotato
816	122.2433	99.2870	33.769	2.150	021	Punto Quotato
817	136.1298	98.3795	21.503	2.150	021	Punto Quotato

818	166.8438	96.8770	13.037	2.150	021	Punto Quotato
819	221.2918	96.1036	11.962	2.150	021	Punto Quotato
820	255.5907	96.9863	17.965	2.150	021	Punto Quotato
821	250.0417	95.2313	9.423	2.150	021	Punto Quotato
822	147.8287	96.7672	10.923	2.150	021	Punto Quotato
823	88.8861	94.8755	3.809	2.150	021	Punto Quotato
824	0.4616	99.6553	7.950	2.150	021	Punto Quotato
825	288.3974	92.0396	4.001	2.150	021	Punto Quotato

Stazione: S3B H.Strum: 1.530

S3	207.6104	99.2063	84.702	1.800	099	Lancio Stazione
S3	207.6108	99.2058	84.699	1.800	099	Lancio Stazione
S3A	259.0566	100.1945	12.206	1.500	099	Lancio Stazione
S3A	259.0364	100.1948	12.208	1.500	099	Lancio Stazione
830	245.8657	98.0872	16.983	2.150	057	Muro divisorio
831	244.4651	97.9017	16.623	2.150	057	Muro divisorio
832	238.7046	97.4278	18.589	2.150	057	Muro divisorio
833	226.6105	98.1110	26.094	2.150	057	Muro divisorio
834	227.8518	98.3911	26.323	2.150	057	Muro divisorio
835	224.5136	98.4599	29.616	2.150	021	Punto Quotato
836	224.5435	98.4726	29.587	2.150	057	Muro divisorio
837	223.4330	98.3482	29.401	2.150	057	Muro divisorio
838	221.8043	98.0343	31.692	2.150	057	Muro divisorio
839	218.3894	98.2158	37.425	2.150	057	Muro divisorio
840	219.0519	98.2530	37.587	2.150	057	Muro divisorio
841	218.7271	98.2974	38.503	2.150	021	Punto Quotato
842	215.2608	98.3139	42.802	2.150	841	Palo illuminazione
843	214.9057	98.3426	43.779	2.150	884	Tombino generico 40x40
844	213.0091	98.5432	43.197	2.150	077	Marciapiede
845	214.9906	98.4705	37.437	2.150	077	Marciapiede
846	219.2125	98.3479	29.576	2.150	077	Marciapiede
847	225.3982	98.3629	28.156	2.150	021	Punto Quotato
848	227.3432	97.8303	24.607	2.150	884	Tombino generico 40x40
849	228.1307	97.7499	23.986	2.150	841	Palo illuminazione
850	222.7217	98.2001	25.233	2.150	077	Marciapiede
851	237.4092	97.6487	15.858	2.150	077	Marciapiede

852	256.5110	97.8807	14.435	2.150	057	Muro divisorio
853	255.2089	97.7209	14.017	2.150	057	Muro divisorio
854	289.8806	97.7635	10.855	2.150	057	Muro divisorio
855	290.2217	97.9789	11.392	2.150	057	Muro divisorio
856	286.1087	97.2803	9.088	2.150	077	Marciapiede
857	251.5312	97.3547	12.148	2.150	077	Marciapiede
858	258.1786	97.0996	12.839	2.150	086	Armadio servizi
859	280.2669	96.7460	10.956	2.150	884	Tombino generico 40x40
860	283.7772	96.6569	10.706	2.150	841	Palo illuminazione
861	300.8369	97.8823	10.688	2.150	021	Punto Quotato
862	312.6990	98.2317	14.092	2.150	066	Limite pavimentazione
863	313.5638	97.8704	11.052	2.150	066	Limite pavimentazione
864	351.1865	98.5867	15.540	2.150	066	Limite pavimentazione
865	375.6693	99.8687	28.954	2.150	066	Limite pavimentazione
866	368.5015	99.0426	30.309	2.150	057	Muro divisorio
867	366.7775	98.9986	28.936	2.150	044	Edificio
868	376.1209	99.7582	31.082	2.150	021	Punto Quotato
869	378.2325	99.8301	32.489	2.150	057	Muro divisorio
870	382.0117	99.8555	38.767	2.150	057	Muro divisorio
871	381.5662	99.4997	38.801	2.150	211	Punto Quotato Estrados
872	385.2208	100.0168	47.257	2.150	057	Muro divisorio
873	387.1447	100.2846	43.478	2.150	087	Caditoia
874	388.9114	100.2581	52.195	2.150	077	Marciapiede
875	385.3874	100.1455	39.650	2.150	077	Marciapiede
876	381.8024	99.9905	32.137	2.150	077	Marciapiede
877	382.7079	100.0713	32.590	2.150	087	Caditoia
878	380.5808	99.7794	34.605	2.150	841	Palo illuminazione
879	380.9212	99.8112	35.266	2.150	884	Tombino generico 40x40
880	379.7166	99.6714	25.662	2.150	887	Tombino generico 70x70
881	372.1396	99.0614	26.749	2.150	887	Tombino generico 70x70
882	369.5083	98.9599	24.471	2.150	887	Tombino generico 70x70
883	363.6757	98.7822	21.374	2.150	887	Tombino generico 70x70
884	359.8595	98.6542	19.756	2.150	887	Tombino generico 70x70
885	358.0149	98.5708	17.032	2.150	884	Tombino generico 40x40
886	359.9503	98.6855	17.616	2.150	841	Palo illuminazione
887	379.0101	99.7300	27.774	2.150	077	Marciapiede

888	367.2888	98.9912	18.165	2.150	077	Marciapiede
889	326.5013	97.8319	9.756	2.150	077	Marciapiede
890	329.0236	98.0053	15.354	2.150	044	Edificio
891	311.8485	68.3405	37.834	0.000	044	Edificio
892	313.1606	88.1965	30.940	0.000	044	Edificio
893	295.9279	94.5365	16.028	0.000	044	Edificio
894	262.1830	94.6641	16.875	0.000	044	Edificio
895	255.8957	81.8095	21.813	0.000	044	Edificio
896	234.8222	97.1479	26.597	0.000	044	Edificio
897	234.5409	95.7011	34.931	0.000	044	Edificio
898	227.5226	96.8351	32.919	0.000	044	Edificio
899	223.7364	97.2749	37.792	0.000	044	Edificio
900	218.9220	97.4300	51.256	0.000	044	Edificio
901	219.1623	97.4294	51.316	0.000	044	Edificio
902	222.9345	97.0167	43.143	0.000	044	Edificio
903	221.4756	96.8551	40.760	0.000	044	Edificio
904	225.5901	96.2602	34.517	0.000	044	Edificio
905	225.6532	96.1742	33.938	0.000	044	Edificio
906	227.0599	95.4655	32.314	0.000	044	Edificio
907	230.1952	96.0552	33.080	0.000	044	Edificio
908	65.2672	89.3825	18.761	0.000	044	Edificio
909	30.1599	84.4306	13.108	0.000	044	Edificio
910	26.7580	88.2670	15.604	0.000	044	Edificio
911	279.5688	106.8220	11.597	0.020	211	Punto Quotato Estrados
912	237.0040	103.6673	19.865	0.020	211	Punto Quotato Estrados
913	221.4330	101.1776	32.383	-0.020	211	Punto Quotato Estrados
914	386.9646	94.0934	51.523	0.000	841	Palo illuminazione
915	161.0698	103.5999	13.481	0.100	057	Muro divisorio
916	169.5870	98.9672	11.949	1.300	057	Muro divisorio
917	186.3237	100.5730	10.503	1.300	057	Muro divisorio
918	191.2668	101.3225	10.435	1.300	057	Muro divisorio
919	193.3315	100.1612	13.546	1.300	057	Muro divisorio
920	202.5404	101.4448	10.870	1.300	077	Marciapiede
921	201.3643	100.4558	19.714	1.300	077	Marciapiede
922	200.6700	99.9180	32.229	1.300	077	Marciapiede
923	196.6420	99.6058	28.763	1.300	077	Marciapiede

924	195.8567	99.7230	22.876	1.300	057	Muro divisorio
925	199.3974	99.9542	21.168	1.300	884	Tombino generico 40x40
926	196.8350	99.8581	21.216	1.300	841	Palo illuminazione
927	213.6905	100.3315	21.567	1.300	021	Punto Quotato
928	209.3413	100.6789	16.735	1.300	888	Tombino generico 80x80
929	202.5502	100.8136	17.334	1.300	087	Caditoia
930	203.8120	102.6503	8.238	1.300	884	Tombino generico 40x40
931	231.1558	114.6208	1.753	1.300	087	Caditoia
932	195.7155	108.5183	1.614	1.300	884	Tombino generico 40x40
933	172.9212	105.4414	2.395	1.300	841	Palo illuminazione
934	128.3962	97.3706	8.531	1.300	057	Muro divisorio
935	174.6183	104.7878	3.610	1.300	057	Muro divisorio
936	146.7573	106.2157	1.845	1.300	057	Muro divisorio
937	11.5236	102.1917	7.487	1.300	057	Muro divisorio
938	9.1034	103.3565	9.156	1.300	057	Muro divisorio
939	10.5471	103.2761	9.295	1.300	057	Muro divisorio
940	10.2192	102.9169	10.643	1.300	021	Punto Quotato
941	8.0203	102.6490	11.987	1.300	057	Muro divisorio
942	7.8650	102.3897	12.318	1.300	057	Muro divisorio
943	6.8192	102.4345	12.326	1.300	057	Muro divisorio
944	5.6155	101.4786	14.774	1.300	057	Muro divisorio
945	2.8283	101.1912	28.024	1.300	057	Muro divisorio
946	2.7256	101.2744	29.071	1.300	057	Muro divisorio
947	3.5345	101.0913	30.678	1.300	021	Punto Quotato
948	2.4849	101.1502	32.398	1.300	057	Muro divisorio
949	2.3080	101.2756	34.376	1.300	057	Muro divisorio
950	2.2862	100.9929	35.630	1.300	040	Scala gradinata
951	2.2621	101.2761	36.853	1.300	057	Muro divisorio
952	1.5490	101.0489	48.948	1.300	057	Muro divisorio
953	1.1467	101.0587	50.649	1.300	841	Palo illuminazione
954	399.8482	101.0881	50.538	1.300	884	Tombino generico 40x40
955	393.6400	101.2882	50.829	1.300	021	Punto Quotato
956	399.1272	101.2428	51.814	1.300	077	Marciapiede
957	398.9188	101.3696	40.545	1.300	077	Marciapiede
958	398.6881	101.5201	32.434	1.300	077	Marciapiede
959	1.7609	101.2419	32.964	1.300	841	Palo illuminazione

960	398.4936	101.4968	38.077	1.300	087	Caditoia
961	399.8280	101.2864	32.936	1.300	884	Tombino generico 40x40
962	1.0626	101.3311	28.195	1.300	884	Tombino generico 40x40
963	1.0316	101.4721	29.143	1.300	882	Tombino generico 20x20
964	0.8608	101.4455	32.250	1.300	882	Tombino generico 20x20
965	2.5200	101.1183	32.169	1.300	883	Tombino generico 30x30
966	390.0410	101.5812	31.866	1.300	021	Punto Quotato
967	398.6521	101.6042	28.942	1.300	077	Marciapiede
968	398.0372	101.9213	19.887	1.300	077	Marciapiede
969	397.2247	102.6066	12.535	1.300	077	Marciapiede
970	396.8383	102.2868	17.997	1.300	087	Caditoia
971	399.9734	101.7656	14.952	1.300	884	Tombino generico 40x40
972	0.3488	101.9072	13.417	1.300	883	Tombino generico 30x30
973	2.9370	102.8770	11.490	1.300	882	Tombino generico 20x20
974	4.1437	101.6785	14.236	1.300	841	Palo illuminazione
975	373.9402	102.6588	12.391	1.300	021	Punto Quotato
976	396.0576	103.4870	8.659	1.300	077	Marciapiede
977	209.9940	107.1714	2.945	1.300	077	Marciapiede
978	263.0758	108.8424	2.694	1.300	888	Tombino generico 80x80
979	391.8577	102.1230	18.550	1.300	888	Tombino generico 80x80
980	11.6634	95.5101	8.885	1.300	571	Muro divisorio testa
981	169.2237	106.9286	3.684	0.100	571	Muro divisorio testa
982	127.9486	93.6244	8.623	1.300	571	Muro divisorio testa
983	56.3410	90.6801	11.768	2.150	057	Muro divisorio
984	92.7525	94.9082	30.115	2.150	057	Muro divisorio
985	100.5424	96.1348	50.007	2.150	057	Muro divisorio
986	110.7254	96.1673	49.159	2.150	057	Muro divisorio
987	117.9622	96.0360	49.329	2.150	057	Muro divisorio
988	118.5939	95.8966	44.998	2.150	055	Recinzione
989	110.9340	95.6883	39.306	2.150	021	Punto Quotato
990	119.8411	95.5079	38.397	2.150	055	Recinzione
991	120.6152	95.5032	37.742	2.150	055	Recinzione
992	124.2432	94.3130	27.987	2.150	055	Recinzione
993	112.7331	94.3452	26.792	2.150	021	Punto Quotato
994	112.0474	92.7963	17.818	2.150	021	Punto Quotato
995	97.7913	91.4915	13.778	2.150	021	Punto Quotato

996	120.5639	92.0589	13.422	2.150	021	Punto Quotato
997	143.9237	93.3966	12.159	2.150	021	Punto Quotato
998	159.6254	103.8088	13.358	0.100	060	Cancello
999	135.1795	96.6431	16.466	1.300	060	Cancello
1000	18.2635	88.4596	8.718	2.150	084	Palo
1001	191.6257	75.5501	21.497	0.000	084	Palo
1002	182.3655	83.3265	24.740	0.000	843	Palo telefono
1003	181.8973	94.2749	24.915	0.000	044	Edificio
1004	177.4053	93.2839	21.142	0.000	044	Edificio
1005	176.5814	93.7428	20.822	0.000	044	Edificio
1006	176.1291	93.7071	20.895	0.000	044	Edificio
1007	171.0068	93.3321	21.815	0.000	044	Edificio
1008	165.2999	93.5716	23.111	0.000	044	Edificio
1009	178.7128	102.6504	11.107	0.000	571	Muro divisorio testa
1010	189.3639	103.0384	10.556	0.000	571	Muro divisorio testa
1011	194.2679	101.3785	19.395	0.000	571	Muro divisorio testa
1012	195.5513	100.9387	25.205	0.000	571	Muro divisorio testa
1013	177.4043	101.0504	19.476	0.000	021	Punto Quotato

Stazione: S3C H.Strum: 1.520

S3	185.4574	99.7856	48.989	1.300	099	Lancio Stazione
S3	185.4573	99.7852	48.987	1.300	099	Lancio Stazione
S3A	383.1746	101.4351	27.800	1.300	099	Lancio Stazione
S3A	383.1750	101.4365	27.799	1.300	099	Lancio Stazione
1018	372.8458	97.7243	26.135	0.000	044	Edificio
1019	365.8071	97.5027	25.587	0.000	044	Edificio
1020	365.8118	97.5555	25.586	0.000	044	Edificio
1021	361.8395	95.4339	13.260	0.000	044	Edificio
1022	327.5762	62.3067	20.084	0.000	044	Edificio
1023	78.0116	98.3428	18.649	1.300	057	Muro divisorio
1024	78.7912	97.1730	21.630	1.300	057	Muro divisorio
1025	86.1848	97.9086	21.741	1.300	021	Punto Quotato
1026	74.9283	97.3051	25.940	1.300	021	Punto Quotato
1027	94.1071	97.5033	29.747	1.300	021	Punto Quotato
1028	94.2999	97.2892	40.432	1.300	021	Punto Quotato
1029	94.2630	97.2675	47.986	1.300	021	Punto Quotato

1030	93.7548	96.2566	53.540	2.150	055	Recinzione
1031	82.8868	96.3986	53.857	2.150	055	Recinzione
1032	83.5748	96.1858	45.763	2.150	021	Punto Quotato
1033	83.2197	95.9317	33.566	2.150	021	Punto Quotato
1034	117.4793	94.3836	19.905	2.150	021	Punto Quotato
1035	122.3843	94.9448	21.076	1.770	021	Punto Quotato
1036	83.7357	94.2928	108.926	0.000	044	Edificio
1037	85.9569	94.2911	108.725	0.000	044	Edificio
1038	89.2781	94.4084	108.674	0.000	044	Edificio
1039	35.9329	93.1243	23.018	0.000	044	Edificio
1040	47.4406	94.5061	19.393	0.000	044	Edificio
1041	47.4404	94.5059	19.394	0.000	044	Edificio
1042	49.0936	93.7100	19.059	0.000	044	Edificio
1043	62.2989	94.6873	27.416	0.000	044	Edificio
1044	63.2822	94.6702	27.675	0.000	044	Edificio
1045	64.8819	94.6702	27.346	0.000	044	Edificio
1046	66.0397	94.6716	28.235	0.000	044	Edificio
1047	76.0243	94.2958	26.946	0.000	044	Edificio
1048	76.6049	94.2966	100.000	0.000	044	Edificio
1049	72.4310	91.7556	38.229	0.000	044	Edificio
1050	277.8277	91.6816	4.566	0.000	045	Edificio in costruzion
1051	255.8876	89.1212	7.003	0.000	045	Edificio in costruzion
1052	209.4416	95.2743	16.326	0.000	045	Edificio in costruzion

Stazione: S5 H.Strum: 1.545

S1	367.8981	103.1408	48.791	1.300	099	Lancio Stazione
S1	367.8985	103.1412	48.789	1.300	099	Lancio Stazione
1055	18.7422	107.9651	4.561	1.300	057	Muro divisorio
1056	34.8156	105.9270	6.302	1.300	021	Punto Quotato
1057	50.3453	103.7530	8.705	1.300	057	Muro divisorio
1058	64.3477	100.8073	21.034	1.300	057	Muro divisorio
1059	66.8127	100.7300	27.057	1.300	057	Muro divisorio
1060	66.7962	100.4860	29.032	1.300	021	Punto Quotato
1061	67.7850	100.8542	31.096	1.300	044	Edificio
1062	70.3521	100.9184	42.075	1.300	044	Edificio
1063	71.4728	100.9025	50.694	1.300	044	Edificio

1064	71.1899	100.9230	53.114	1.300	021	Punto Quotato
S5A	75.2250	101.1213	78.755	1.300	099	Lancio Stazione
S5A	75.2249	101.1217	78.758	1.300	099	Lancio Stazione
1067	61.8689	92.3774	58.538	0.000	044	Edificio
1068	71.3299	92.9479	57.846	0.000	044	Edificio
1069	39.5404	98.8526	14.930	0.000	044	Edificio
1070	34.9216	98.8521	15.646	0.000	044	Edificio
1071	76.1496	100.5343	21.895	1.300	044	Edificio
1072	83.9290	101.2844	11.325	1.300	044	Edificio
1073	84.4708	101.2844	11.326	1.300	044	Edificio
1074	107.3251	100.2853	7.867	1.300	044	Edificio
1075	115.8651	99.0480	8.851	1.300	044	Edificio
1076	149.0729	97.2848	9.180	1.300	021	Punto Quotato
1077	82.2373	101.8208	10.700	1.300	066	Limite pavimentazione
1078	93.4903	102.3325	7.259	1.300	066	Limite pavimentazione
1079	101.8367	105.7417	2.933	1.300	066	Limite pavimentazione
1080	304.8273	115.1026	1.060	1.300	066	Limite pavimentazione
1081	32.0958	101.0590	20.535	0.000	044	Edificio
1082	34.2440	102.7174	21.391	0.000	044	Edificio
1083	30.3488	101.3713	20.631	0.000	044	Edificio
1084	27.5429	99.5366	21.432	0.000	044	Edificio

Stazione: S5A H.Strum: 1.545

S5	307.5965	99.2763	78.749	1.300	099	Lancio Stazione
S5	307.5966	99.2763	78.749	1.300	099	Lancio Stazione
1087	308.3093	99.3919	71.766	1.300	021	Punto Quotato
1088	309.3766	99.0122	56.816	1.300	021	Punto Quotato
1089	309.3672	99.0339	58.922	1.300	094	Tombino circolare gene
1090	311.4075	99.0012	57.195	1.300	843	Palo telefono
1091	306.6689	98.7715	48.156	1.300	057	Muro divisorio
1092	307.0553	98.8601	52.788	1.300	057	Muro divisorio
1093	306.3894	98.7378	45.559	1.300	057	Muro divisorio
1094	306.2445	98.7377	42.033	1.300	841	Palo illuminazione
1095	305.9607	98.7489	36.959	1.300	057	Muro divisorio
1096	313.3498	99.1366	32.371	1.300	843	Palo telefono
1097	305.4749	98.7820	30.949	1.300	057	Muro divisorio

1098	305.3001	99.2297	19.340	1.300	057	Muro divisorio
1099	314.3284	99.0414	28.265	1.300	057	Muro divisorio
1100	316.6529	99.0651	23.652	1.300	057	Muro divisorio
1101	317.9369	99.0560	21.616	1.300	057	Muro divisorio
1102	383.3005	102.1519	5.196	1.300	057	Muro divisorio
1103	4.5315	102.0392	5.171	1.300	021	Punto Quotato
1104	30.4320	102.0503	5.385	1.300	044	Edificio
1105	82.3767	102.1036	14.745	1.300	044	Edificio
1106	87.4304	101.9656	21.317	1.300	057	Muro divisorio
1107	87.4147	101.8072	23.826	1.300	021	Punto Quotato
1108	89.4361	101.6669	25.913	1.300	057	Muro divisorio
1110	91.1828	101.6809	32.155	1.300	057	Muro divisorio
1111	92.2855	101.5601	36.887	1.300	057	Muro divisorio
1112	92.0223	101.4830	38.821	1.300	021	Punto Quotato
1113	92.7660	101.4647	40.657	1.300	057	Muro divisorio
1114	93.1794	101.4039	45.791	1.300	057	Muro divisorio
1115	95.9303	101.4421	42.743	1.300	094	Tombino circolare gene
1116	97.5219	101.5283	42.630	1.300	087	Caditoia
1117	98.2625	101.5286	42.625	1.300	087	Caditoia
1118	98.9983	101.5304	42.616	1.300	087	Caditoia
1119	103.3523	100.1081	39.944	2.150	888	Tombino generico 80x80
1120	103.8708	99.9489	38.234	2.150	057	Muro divisorio
1121	106.2413	99.4816	24.502	2.150	057	Muro divisorio
1122	101.7104	99.5008	22.211	2.150	888	Tombino generico 80x80
1123	102.0989	99.0225	17.243	2.150	087	Caditoia
1124	107.0920	100.2966	17.108	1.750	841	Palo illuminazione
1125	87.6016	102.1939	19.925	1.300	885	Tombino generico 50x50
1126	98.5005	102.7639	12.168	1.300	087	Caditoia
1127	96.0332	102.7271	12.141	1.300	087	Caditoia
1128	93.1031	102.7345	12.253	1.300	087	Caditoia
1129	89.2140	102.4838	12.404	1.300	094	Tombino circolare gene
1130	111.7314	101.9546	13.668	1.300	057	Muro divisorio
1131	147.2055	103.1564	3.765	1.300	057	Muro divisorio
1132	109.5487	103.4625	5.613	1.300	888	Tombino generico 80x80
1133	263.5583	101.6888	4.782	1.300	057	Muro divisorio
1134	286.3545	99.3552	12.523	1.300	057	Muro divisorio

1135	295.7613	97.8493	14.344	1.650	841	Palo illuminazione
1136	335.7087	60.5735	12.538	0.000	044	Edificio
1137	366.4149	76.3398	17.373	0.000	044	Edificio
1138	18.5209	88.7798	12.424	0.000	044	Edificio
1139	398.6463	106.5444	16.649	0.000	021	Punto Quotato
1140	398.7370	103.4913	40.281	0.000	021	Punto Quotato
1141	97.2752	102.8613	55.035	0.000	021	Punto Quotato
1142	3.6830	147.4633	2.289	0.000	021	Punto Quotato
1143	309.7702	102.3707	25.315	0.000	021	Punto Quotato
1144	309.7706	100.5063	53.945	0.000	021	Punto Quotato
1145	0.1221	102.9978	46.654	0.000	021	Punto Quotato
1146	5.5211	103.0718	49.076	0.000	021	Punto Quotato
1147	312.6018	96.3653	45.395	0.000	044	Edificio
1148	313.6455	96.0887	45.466	0.000	044	Edificio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PER SICUREZZA
LAVORI IN CORSO
PRESENZA OPERAI
MEN A 100M
AUTODUE

HOTEL
SOLE
ENTRATA


FORSE
È TEMPO DI
MODERNARTI
UN PO'?
SENZA ANTICIPO 239€
18.500,00 €

NOCERA
INFERIORE

STOP

STOP

PER SALERNO
LAVORI AL KM38
PRESENZA OPERAI
MEN AT WORK
AUTOSTRADE MERIDIONALI




NOCERA INFERIORE
amato