



Impalcato a quota +525,0

Significato delle sigle:
 Tr. - travata
 P. - pilastri
 M. - parete in c.a.
 PL. - plinto
 S. - solaio

Sezioni dei pilastri:
 Sezione rettangolare 55x55, Pili. n. 21, 35, 49, 70, 84, 83, 97, 111, 112, 98, 113, 114, 100, 99, 85, 86, 72, 39, 40, 41, 25, 26, 27, 22, 36, 50, 23, 37, 51, 24, 38, 52, 71
 Sezione rettangolare 70x40, Pili. n. 57, 58, 59, 53, 54, 55

Sezioni delle travi:
 Sezione tipo 16-16, rettangolare 40x55
 Sezione tipo 18-18, rettangolare 75x50

Tipologia Solaio:
 Spessore 20+4; Travetti con b=12 e i=50







Citta' di PAGANI
 Provincia di SALERNO

Piazza d'Arezzo 1, 84016 Pagani
 lavoripubblici@pec.comunepagani.it



PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO

Intervento di riqualificazione dell'area di via Ten. M. Pittoni

CIG: 9803759DD9 - CUP: I41B21001440001
 Convenzione stipulata in data 09/05/2023

LUOGO DI INTERVENTO

Comune	Pagani
Provincia	Salerno
CAP	84016
Via	Ten. M. Pittoni



ELABORATO **PROGETTO STRUTTURALE** SCALA **1:100**

TAVOLA **Carpenteria II° Impalcato**

ID. **23** COD. **PFTE.ST.03** DATA **26/07/2023**

Progettista



Via R. Vitolo 16, Nocera Inferiore (SA)



TROTTA & PETROSINO
INGEGNERI ASSOCIATI
 Via Raffaele Vitolo, 16
 84014 NOCERA INFERIORE (SA)
 P.IVA 06074900652

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Gerardo Califano

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE
 Ing. Gerardo Califano